

### 중수로 사용후핵연료 건식이송

## 

http://www.khnp.co.kr














http://blog.khnp.co.kr http://twitter.com/ikhnp http://www.facebook.com/ilovekhnp



## CHNP

- 1. 월성원자력본부 현황
- 2. 월성 제1, 2발전소 현황
- 3. 2024년 건식운반 실적 및 2025년 계획
- 4. 건식운반 계량관리 관련 현안



## **KHNP**

1

## 월성원자력본부



## 발전설비 현황






구분	월성 <b>1</b> 호기	월성2호기	월성3호기	월성4호기	신월성 <b>1</b> 호기	신월성2호기
원자로		CAN	IDU6		OPR	1000
용량	679MW		700MW		1,00	OMW
설계	캐나다 원자력공사	<i>7</i> ∐  L□L	-원자력공사, 힌	·주 CE	한국전	력기술
설비 공급	PARSONS	<b>/∥└</b>  └	전시탁이시, 인	! 6, GE	두산경	동공업
시공사	현대건설 동아건설	현대건설	 대우	.건설		삼성물산 건설

## **KHNP**

# 월성 제1, 2발전소 현황



## 계량관리 시설현황




구분	<b>1</b> 호기	<b>2</b> 호기
물질수지구역 (MBA)	KOF1	KOF2
주요측정지점 (KMP)	A: 신연료저장고 및 장전구역 B: 핵연료 교환기 보수실 C: 원자로 D: 사용후연료 습식저장시설 E: 기타 F: 사용후연료 건식저장고 (캐니스터)	A : 신연료저장고 및 장전구역 B : 핵연료 교환기 보수실 C : 원자로 D : 사용후연료 습식저장시설 E : 기타
시설부록발효일	′99. 3. 8(개정)	<b>'98. 1. 5</b>

계량관리 시설현황




구분	<b>3</b> 호기	4호기
물질수지구역 (MBA)	KOF3	KOF4
주요측정지점 (KMP)	A : 신연료저장고 및 장전구역 B : 핵연료 교환기 보수실 C : 원자로 D : 사용후연료 습식저장시설 E : 기타 F : 사용후연료 건식저장고 (맥스터)	A : 신연료저장고 및 장전구역 B : 핵연료 교환기 보수실 C : 원자로 D : 사용후연료 습식저장시설 E : 기타
시설부록발효일	<b>′98. 7. 1.</b>	′99. 10. 1.

IAEA 사찰장비 위치도



## 사용후연료 저장현황





위치	월성 <b>1</b> 호기	월성 <b>2</b> 호기	월성3호기	월성4호기
사용후연료 저장조	<b>10,168</b> (100%)	<b>39,822</b> (93.9%)	<b>35,977</b> (84.8%)	<b>40,332</b> (95.1%)
건식저장고	<b>162,000</b> (100%)	N/A	<b>226,680</b> (67.5%)	N/A
합계	172,168	39,822	262,657	40,332

'24. 10. 31 기준

## 2024년 IAEA 사찰 수검 실적

#### 1. 월성 1발전소(KOF1, KOF2, CANISTER)

- 2024. 3. 5. KOF1 SNI
- 2024. 5. 17. KOF1 SNI
- 2024. 7. 31. KOF2 RII
- 2024. 8. 21. KOF1 RII
- 2024. 10. 14.~10. 17. KOF2 PIV & DIV
- 2024. 10. 21.~10. 25. KOF1 PIV & DIV

#### 2. 월성 2발전소(KOF3, KOF4, MACSTOR)

- 2024. 4. 26. KOF3 RII
- 2024. 6. 21. KOF3 SNI
- 2024. 8. 30. KOF4 SNI
- 2024. 9. 3. KOF3 RII
- 2024. 10. 14.~10. 18. KOF3 PIV & DIV
- 2024, 10, 21,~10, 24, KOF4 PIV & DIV

## **CHNP**

3

## 2024년 건식운반 실적 및 2025년 계획



### 사용후연료 이송 실적

	월성 <b>1</b> 호기	월성 <b>2</b> 호기	월성3호기	월성4호기
천연우라늄	12,884	2,880	4,740	1,080
감손우라늄	76	N/A	N/A	N/A
이송 합계	12,960	2,880	4,740	1,080

'24. 10. 31 기준

### 월성1호기 운반량 확대

#### • 월성1호기 냉각수 배수를 위한 운반량 확대

- 운반량 변경('24. 6. 10.부터 시행): 1회/2일 → 1회/1일
- 주말운반 실적(총 5회)
  - = '24. 8. 24. / '24. 9. 7. / '24. 9. 28. / '24. 11. 9. / '24. 11. 16.


	확대	전	확대	후
월 평균	1,040 다발	8.67 회	2,160 다발	18회
평균 봉인설치 횟수 1.7회/월		/월	3.6회	/월

2025년도 운반 계획

#### ・ 월성1호기

(목표) 25년 3분기까지 호기 내 사용후핵연료 전량 운반

- 25년 4월까지 정상 사용후핵연료 건식운반 완료 예정
- 25년 6월까지 캡슐화장비 설치 및 작동시험 등 수행 후 25년 8월까지 비정상 사용후핵연료 건식운반 완료 예정



### 2025년도 운반 계획

#### • 월성2호기

- 25년 4월부터 8월까지 6,600다발(55회) 운반(예정)

#### • 월성3호기

- 25년 3월부터 5월까지 3,000다발(25회) 운반(예정)

#### • 월성4호기

- 25년 6월부터 8월까지 3,000다발(25회) 운반(예정)

#### • 운반장비 검사 수행

- 각 발전소 별 운반종료 후(8월 예정) 운반용기 검사 수행 예정
- 해당 기간(약 6개월)동안 건식운반 수행 불가

## **ICHNP**

4

## 건식운반관련 계량관리 현안



실제 연료 무게와 계량 관리보고서 불일치 사항 (월성1호기)

#### 1. KMP 'D'(습식저장조, SFB)

- 우라늄 약 1,836kgU (보고값이 시스템주1)값보다 많음)
- 플루토늄 약 24,568gPu (보고값이 시스템값보다 많음)

#### 2. KMP 'F'(건식저장고, Canister)

- 우라늄 약 1,771kgU (보고값이 시스템값보다 많음)
- 플루토늄 약 13,069gPu (보고값이 시스템값보다 많음)

#### 3. 발생원인

- (추정) 중수로 연료관리의 전산화는 2000년 부터 본격적 으로 시작되었으며, 전산화 이전 자료는 담당자가 수기로 계산하여 값의 차이가 발생

실제 연료 무게와 계량 관리보고서 불일치 사항 (월성1호기)

#### 4. 문제점

- 월성1호기 사용후핵연료 건식운반이 완료되는 시점에 시스템 상 핵물질량의 차이가 발생
- 불일치사항 보고 예시

D Spent fuel Discharge	Total of Items No. of Items (NU) No. of Items (DU) No. of Items (PU)	0 0
Reception Storage	NU Total (Kg)	-1,831.837
area	DU Total (Kg)	-4.000
	PU Total (g)	-24,568

#### 5. 향후계획

- 불일치사항 재검토 후 연료실과 협조하여 IAEA 보고
- 중수로 신연료 무게 불일치 사항 후속조치('20년도)과 유사한 방향으로 조치될 수 있도록 요청 (보고값과 실제 무게의 불일치사항 'MUF' 처리)



# 감사합니다